三豊市立新病院（仮称）建設工事

新病院だより

Vol.3
2021.12.15

工事現況

2021 年 11 月末時点では、主に「1 階～5 階　内外部仕上工事」、「外構工事」を行っております。

第３ゲート横　仮囲いに展示の工事現場進捗状況写真をご覧下さい

現場第 3 ゲート横の仮囲いに、これまでの工事進捗状況写真を展示しておりますので、是非ご覧下さい。
また、工事現場位置情報については、右記のＱＲコードを読み取ってご確認下さい。

トピックス 1 建設機械紹介「高所作業車」

内装工事や設備工事で活躍する建設機械に「高所作業車」と呼ばれる機械があります。高所作業車を使うと、脚立やはしごと比べ、安定した姿勢で安全に作業することができます。
右の写真は、当現場で実際に使われる高所作業車です。これは屋内用のタイプで、人を乗せたまま約５ｍまで上昇できます。
外壁の工事に使われる屋外用高所作業車には、地上から約 30m も上昇することができるものがあります。動力は蓄電池式で排気ガスを出さないため、室内でも使用可能です。



トピックス 2 設備工事

設備工事とは、電気・ガス・水道・冷暖房などの工事で、大きく「電気工事」「衛生工事」「空調工事」の３種類に分けられます。コンセントや照明は電気工事、水道やガスは衛生工事、エアコンや換気設備は空調工事に属します。
天井内の工事は特に複雑で、狭い空間にたくさんの配管、ダクト、ケーブルを通す必要があり、緻密な設計や打合せが必要になります。また、病院特有の設備として、医療ガス設備（酸素、笑気ガス、吸引ガスなど）があります。

三豊市立新病院建設工事に関するお問い合せ

大成建設株式会社四国支店
三豊市立新病院（仮称）建設工事作業所
☎0875-82-9511（受付時間 平日 09:00～17:00）

発行：大成建設株式会社四国支店　三豊市立新病院（仮称）建設工事作業所